

# Przedmiar robót -ścieżka rowerowa

Budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 171006N Prawdowo – Stare Sady – Jora Wielka od km 0+0,00 do km 2+550

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
<b>ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie+inventaryzacja	km	2,55
2	01.01.01	Odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej	szt.	3,00
3	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm z wywiezieniem na odkład	m <sup>2</sup>	14285,47
4	01.03.00	Ułożenie na kablach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dwudzielnych rur osłonowych 110 PS	m	4,63
<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	02.01.01	Wykonanie wykopów	m <sup>3</sup>	1213,83
6	02.03.01	Wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>	5711,37
7		Przesłanie hydrantu	szt.	1,00
<b>ODWODNIENIE KORUSU DROGOWEGO</b>				
8	03.01.03a	Ułożenie przepustów pod ścieżką rowerową z rur HDPE SN10 spiralnie karbowanych na ławie fundamentowej z zasypaniem	m	9,70
<b>PODBUDOWA</b>				
9	04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	4956,48
10	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	4956,48
<b>ELEMENTY ULIC</b>				
11	08.01.01b	Ustawianie krawężników betonowych 15/22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	44,88
12	08.03.01	Betonowe obrzeże chodnikowe 8/30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 z oporem	m	5121,52
<b>NAWIERZCHNIE</b>				
13	05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	4956,48
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
14	06.01.01	Plantowanie z humusowaniem i obrobieniem na czysto skarp, rowów i zieleńców z obsianiem trawą	m <sup>2</sup>	8033,03
15	06.01.01	Umocnienia brukowcem - kamień polny średni gr. ok. 10 cm na zaprawie cementowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	99,00
16	06.02.01a	Ułożenie przepustów z rur PVC SN10 ø400 pod zjazdami, dojazdami dla pieszych i ścieżką rowerową na fundamencie kruszywowym z pospółki z obrukowaniem wlotów zgodnie z dokumentacją proj.	m	69,00
<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
17	07.02.01	Ustawienie nowych znaków	szt.	1,00
18	07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych -bariery ochronne	m	810,00
19	07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych -słupki blokujące	szt.	12,00